

{loadposition ellapacho}La Estación Transformadora Parque Industrial Ituzaingó, iniciada en septiembre de 2020, y que se construye con fondos provenientes de la Entidad Binacional Yacyretá, y es asistida técnicamente por la Secretaría de Energía, se encuentra en la etapa de ensayos finales, previéndose la entrada en servicio para el próximo día domingo 27 de marzo.

{loadposition face}La Estación Transformadora Parque Industrial Ituzaingó, iniciada en septiembre de 2020, y que se construye con fondos provenientes de la Entidad Binacional Yacyretá, y es asistida técnicamente por la Secretaría de Energía, se encuentra en la etapa de ensayos finales, previéndose la entrada en servicio para el próximo día domingo 27 de marzo.{loadposition gif-2018}Los trabajos de pruebas se realizan sobre el sistema de protección y control, y dieron inicio el pasado lunes 7 de marzo con la llegada de los especialistas de la empresa SIEMENS, quienes desarrollan el cronograma prestablecido junto a los especialistas de la Secretaría de Energía y con presencia de personal de la DPEC, quien se ocupará de la explotación y mantenimiento de la nueva obra una vez que entre en servicio.{loadposition elchaja}Con una potencia inicial de 30 MVA y diseñada para duplicar esa potencia, la nueva Estación Transformadora Parque Industrial Ituzaingó se conectará al Sistema Interconectado Nacional (SADI) a través de la Línea de Alta Tensión en 132.000 voltios que vincula actualmente las Estaciones Transformadoras de Ituzaingó e Ita Ibate, y transformará ese nivel de tensión a 33.000 y 13.200 voltios para la alimentación de las empresas que ya se están instalando en el Parque Industrial.

Esta estación transformadora alimentará el nuevo Parque Industrial Ituzaingó que se desarrolla en esa localidad a la altura del km 1238 de la RN N°12, y también mejorará sustancialmente la calidad del suministro de energía eléctrica en zona de influencia, como lo son la localidad de Villa Olivari, y la zona oeste hacia donde se expande la ciudad de Ituzaingó.
{loadposition apinta}